



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/27 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างครั้งนี้

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเมียง-น้ำแคม หมู่ที่ 5 บ้านเมียง ตำบลหนองผือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท
3. ลักษณะงานในสัญญา  
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเมียง-น้ำแคม หมู่ที่ 5 บ้านเมียง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หน้า 4.00 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ตามแบบคำนวณ ปร.4
  - 5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                           |            |   |
|---------------------------|------------|---|
| 6.1 นางสาวสุตาพร ทอพิมาย  | ลายมือชื่อ | 1 |
| 6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ | ลายมือชื่อ | 2 |
| 6.3 นางสาวอภิญญา คำไล่    | ลายมือชื่อ | 3 |

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

**สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย**

ปร.5

วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

**ประเภทงาน** ทาง

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

**รหัสสายทาง** ..... **ชื่อสายทาง** สายบ้านเมียง น้ำแคม

**สถานที่ตั้ง** บ้านเมียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

**ระยะทางตลอดสายทาง** 2.000 กม.

**ลักษณะสายทางเดิม** ชนิดผิวทาง ค.ส.ล. **กว้าง** 4.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง - **กว้าง** - เมตร

**ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ** 0.315 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.

| ที่  | รายการ                       | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|------|------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ค่างานต้นทุน                 | 220,260.60 /    | 1.3624   | 300,083.04  | Factor F<br><div>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br/>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%<br/>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%<br/>- พื้นที่ ผนตกปกติ</div> |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ |                 |          | 300,083.04  |                                                                                                                                |
|      | คิดเป็นราคากลาง              |                 |          | 300,000.00  |                                                                                                                                |
|      | (สามแสนบาทถ้วน)              |                 |          |             |                                                                                                                                |

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายกิตติ แก้วนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายจิรัช เภพขันธ์พร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง .....

ชื่อสายทาง สายบ้านเมียง น้ำแคว

สถานที่ตั้ง บ้านเมียง หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

| ที่      | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |        | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม    |                    |          |
| <b>1</b> | <b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>                    |       |       |                           |        |        |                    |          |
|          | 1.1 งานฉาบบำรุงผิว                                | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.2 งานกลีบบำรุงผิวทางเดิมแล้วบดทับ ( โหลลูกรัง ) | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ                       | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.4 งาน Benching                                  | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.5 งานดินตัด                                     | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.6 งานดินถม ( จากการขนส่ง )                      | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.7 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น                     | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)               | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.9 หินคลุกบดอัดแน่น                              | -     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.10 หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)                      | 0     | ลบ.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.9 หินคลุกบดอัดแน่น                              | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.12 งานแม่ Soft sport                            | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 1.13 งาน Pavement In - Place Recycling            | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
| <b>2</b> | <b>งานผิวทาง</b>                                  |       |       |                           |        |        |                    |          |
|          | 2.1 Prime Coat                                    | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 2.2 Tack Coat                                     | 1,260 | ตร.ม. | 4.91                      | 6.40   | 11.31  | 14,250.60          |          |
|          | 2.3 Asphaltic Concrete                            |       |       |                           |        |        |                    |          |
|          | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)            | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | 4 ซม.    |
|          | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)             | 1,260 | ตร.ม. | 152.50                    | 11.00  | 163.50 | 206,010.00         | 4 ซม.    |
| <b>3</b> | <b>งานผิวไหล่ทาง</b>                              |       |       |                           |        |        |                    |          |
|          | 3.1 Prime Coat                                    | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 3.2 Tack Coat                                     | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  |          |
|          | 3.3 Asphaltic Concrete                            | -     |       |                           |        |        |                    |          |
|          | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)            | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | 4 ซม.    |
|          | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)             | -     | ตร.ม. | -                         | -      | -      | -                  | 4 ซม.    |
|          | <b>รวม</b>                                        |       |       |                           |        |        | <b>220,260.60</b>  |          |