ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๒๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยของรัฐก็ตามเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในการก่อสร้างครั้งนี้

<u>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง</u>

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย หมู่ที่ ๙

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๗๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานในสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ๓๒๔,๗๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๕.๑ ตามแบบคำนวณ ปร.๔

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางผาณิตา	แสนแก้ว	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
๖.๒ นายกิตติ	แก้วมณีวัฒน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายนครินทร์	แพทย์เพียร	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ปร. 4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังร้านรุ่งฤทัย
บ้านเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 580.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
ขนดินเดิม	580.00	ตร.ม.	-	-	2.50	1,450.00	1,450.00	
ของพื้น	38.00	ลบ.ม.	200.00	7,600.00	50.00	1,900.00	9,500.00	
ท่าง	38.00	ลบ.ม.	60.00	2,280.00	50.00	1,900.00	4,180.00	
กรีตผสมเสร็จ	87.00	ลบ.ม.	2,100.00	182,700.00	300.00	26,100.00	208,800.00	
ตาข่าย ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	25.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
เส้น RB ø 15 มม.	0.161	ตัน	19,170.00	3,086.37	-	-	3,086.37	
หล็ก+ผูกเหล็ก	0.161	ตัน	-	-	3,000.00	483.00	483.00	
ไม้แบบ	290.00	ม.	-	-	10.00	2,900.00	2,900.00	
น้ำ	17.00	ลิตร	25.00	425.00	-	-	425.00	
ยางรอยต่อคอนกรีต	116.00	ม.	-	-	5.00	580.00	580.00	
งการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	2,500.00	
						รวม	248,404.37	
						Factor F	1.3074	
						รวมทั้งสิ้น	324,763.87	
						ปรับลดเหลือ	324,700.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สำเนาถูกต้อง

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.5

สรุปรายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 580.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ประมาณ 324,700 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมียง หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน+ต้นทุน (บาท)	ภาษี	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	งาประเภทงานอาคาร	248,404.37	1.3074	324,763.87	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 % - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			324,763.87	
	ปรับลดเหลือ			324,700.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สำเนาถูกต้อง

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง