




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/27 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 2 บ้านปากคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 300,000.- บาท
3. **ลักษณะงานในสิ่งขอ**
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 2 บ้านปากคาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 21 สิงหาคม 2560
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 ตามแบบคำนวณ ปร.4
 - 5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 -
6. **รายชื่อคณะกรรมการควบคุมราคากลาง**
 - 6.1 นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ลายมือชื่อ 
 - 6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ ลายมือชื่อ 
 - 6.3 นางสาวอภิญา คำไล่ ลายมือชื่อ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560



(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปร.5

วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** สายวัดใหม่เจริญธรรม

สถานที่ตั้ง บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ระยะทางตลอดสายทาง 0.500 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ค.ส.ล. **กว้าง** 4.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง - **กว้าง** - เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.315 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	220,260.60	1.3624	300,083.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			300,083.04	
	คิดเป็นราคากลาง			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายวัดใหม่เจริญธรรม

สถานที่ตั้ง บ้านปากคาน หมู่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าซูดอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 ดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.10 ดินลูกรังปรับระดับ (หลวม)	0	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.9 ดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 งานแม่ Soft sport	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,260	ตร.ม.	4.91	6.40	11.31	14,250.60	
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,260	ตร.ม.	152.50	11.00	163.50	206,010.00	4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	4 ซม.
	รวม						220,260.60	