



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/27 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างครั้งนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 307,200 บาท
3. ลักษณะงานในสิ่งเป
 - 3.1 โครงการก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเลย ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดึงสูงโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามแบบคำนวณ.ปร.4.....
 - 5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.ปร.5.....
 - 5.3 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ลายมือชื่อ.....
 - 6.1 นางผาณิตา แสนแก้วลายมือชื่อ.....
 - 6.3 นายเจษฎา บุระสิทธิ์ลายมือชื่อ.....

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559

(นายชวกร จำรูญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

การ ก่อสร้างห้องถึงสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 4 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

งาน หอถึงโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด


ที่ดำเนินการ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน+ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	241,445.90	1.2726	307,264.05	
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			307,264.05	สามแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน
				307,200.00	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายชวกร จำรูญศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

อำนาจถูกต้อง

๓๕

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน หอถังโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	100.00	1,900.00	1,900.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	500.00	500.00	55.00	55.00	555.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.ฟ.	480.00	5,280.00		0.00	5,280.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	100.00	3,200.00	3,200.00	
2.3	ค้ำยัน + เคร่ารัดแบบ	8 ลบ.ฟ.	450.00	3,600.00		0.00	3,600.00	
2.4	ตะปู	8 กก.	40.00	320.00		0.00	320.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	2,200.00	13,200.00	300.00	1,800.00	15,000.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	22.60	1,220.40	3.00	162.00	1,382.40	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	21.20	6,360.00	3.00	900.00	7,260.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	38.50	423.50		0.00	423.50	
	รวมยอดยกไป			32,903.90		8,317.00	41,220.90	

ดำเนินการโดย
 ๐๐
 ๑๗๔

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน หอถังโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			32,903.90		8,317.00	41,220.90	
	5. งานโครงสร้างเหล็ก							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,450.00	11,600.00			11,600.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	1,150.00	4,600.00			4,600.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27 ท่อน	950.00	25,650.00			25,650.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ท่อน	650.00	20,800.00			20,800.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	550.00	1,650.00			1,650.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ			23,750.00	23,750.00	23,750.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์							
6.1	ท่อ พีวีซี dia 2"	10 ท่อน	245.00	2,450.00	150.00	1,500.00	3,950.00	
6.2	ท่อ พีวีซี dia 1 1/2"	6 ท่อน	160.00	960.00	100.00	600.00	1,560.00	
6.3	เหล็กรัดท่อ dia 2"	6 ชุด	150.00	900.00			900.00	
6.4	เหล็กรัดท่อ dia 1 1/2"	12 ชุด	180.00	2,160.00			2,160.00	
6.5	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 2" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
6.6	นิปเปิ้ล dia 2"	2 ตัว	55.00	110.00			110.00	
	รวมยอดยกไป			107,283.90		34,667.00	141,950.90	

อำนาจออก

๐๒
๗๗

(นายกิตติ แก้วมณีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน หอถังโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			107,283.90		34,667.00	141,950.90	
6.7	ยูเนียน dia 2"	1 ตัว	250.00	250.00			250.00	
6.8	ยี่โบลท์ dia 2"	1 ตัว	350.00	350.00			350.00	
	<u>7. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	80.00	320.00	70.00	280.00	600.00	
	<u>8. งานทาสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	40.00	160.00	30.00	120.00	280.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	45.00	3,375.00	40.00	3,000.00	6,375.00	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง	24 ลบ.ฟ.	650.00	15,600.00	150.00	3,600.00	19,200.00	
9.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	12,000.00	48,000.00	500.00	2,000.00	50,000.00	
9.3	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	10.00	1,440.00		0.00	1,440.00	
9.4	อุปกรณ์ยึดถัง	1 ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
9.5	บันไดเหล็ก	1 ชุด	11,000.00	11,000.00	2,500.00	2,500.00	13,500.00	
9.6	ป้ายโครงการ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม			194,778.90		46,667.00	241,445.90	

ถ้าเนาถูกต้อง

๘๘

(นายกิตติ แก้วนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร

ปร 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน หอถังโครงสร้างท่อเหล็ก ความสูง 12.00 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวม			194,778.90		46,667.00	241,445.90	
						รวมเงิน	241,445.90	
						Factor F	1.2726	
						รวมทั้งสิ้น	307,264.05	
						ปรับลดเหลือ	307,200.00	

ลงชื่อ.....^{๐๘}_{๓๓}.....ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สำเนาถูกต้อง

^{๐๘}_{๓๓}

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง