



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/27 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างครั้งนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 453,800 บาท
3. ลักษณะงานในสิ่งเขป
3.1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 195 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 453,800 บาท /
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ตามแบบคำนวณ ปร.4
5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นางสาวสุตาพร ทอพิมายลายมือชื่อ.....
6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ลายมือชื่อ.....
6.3 นางสาวอภิญญา คำไต้ลายมือชื่อ.....

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

(นายชวกร จำรูญศิริ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปรายละเอียดการประมาณราคา

นายราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสงอรุณ - โรงฆ่าสัตว์
 งบประมาณ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 195 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก
 ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 ประมาณ 453,800 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 พื้นที่ก่อสร้าง บ้านเมียง หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน+ต้นทุน (บาท)	ภาษี	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทงานอาคาร	356,629.59	1.2726	453,846.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			453,846.82	
	ปรับลดเหลือ			453,800.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวสุตาพร ทอพิมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายชวกร จำรูญศิริ) **นายก อบจ.เลย**
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ


 (นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)
 11/05/2564

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์

ก่อสร้าง บ้านเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 195 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 15 บ่อ

ภายใต้โครงการ 1 ปีฯ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	
ดินถม	1,025.00	ลบ.ม.	50.00	51,250.00	10.00	10,250.00	61,500.00	
หินขุด + กลบดิน	300.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	30,000.00	30,000.00	
ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	500.00	7,000.00	50.00	700.00	7,700.00	
งานคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	2,350.00	44,650.00	400.00	7,600.00	52,250.00	
เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.250	ตัน	22,200.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	0.977	ตัน	20,000.00	19,540.00	-	-	19,540.00	
ค่าตัดเหล็ก+ผูกเหล็ก	1.227	ตัน	-	-	2,681.00	3,289.59	3,289.59	
ฉาบผิวเหล็ก	23.00	กก.	40.00	920.00	-	-	920.00	
งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	40.00	ลบ.ฟ.	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
ค่าติดตั้งไม้แบบ	135.00	ตร.ม.	-	-	130.00	17,550.00	17,550.00	
ตะปู	27.00	กก.	40.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	195.00	ท่อน	400.00	78,000.00	50.00	9,750.00	87,750.00	
เหล็กตะแกรงปิดบ่อพักขนาด 0.80x 0.80 ม.	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00	600.00	9,000.00	46,500.00	
ปีนโครงการ	1.00	ปีน	-	-	-	-	3,000.00	
รวม							356,629.59	
Factor F							1.2726	
รวมทั้งสิ้น							453,846.81	
ปรับลดเหลือ							453,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติ แก้วนิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายกิตติ แก้วนิวัฒน์)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)